GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
ERRATA AO ANEXO II DO EDITAL DA
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018 - EMAP

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, por meio da Comissão Setorial de Licitação – CSL, torna público aos interessados a ERRATA à Planilha de Composição de Custos Unitários, constante do Anexo II do Edital da **TOMADA DE PREÇOS N° 008/2018 - EMAP**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para recuperação do pavimento intertravado e recuperação do sistema de drenagem do Berço 100, inclusive acesso, no Porto do Itaqui em São Luís – MA, nos seguintes termos:

Onde se lê:

	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1.4	CPU-1001/2018 Próprio 10-22	Canteiro de Obras	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	un	1	26.914,40	26.914,40
Composição Auxiliar		CPU-1001/2018 Próprio 10-16	Locação de caçamba estacionária 5m³ para armazenamento de resíduos	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un/mês	10,0	300,00	3.000,00
Composição Auxiliar		CPU-1001/2018 Próprio 10-08	TAPUME DE TELHA DE TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL , E= 0,95 MM, (Baseado em 74220/0001 - Reaproveitamento 2X)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	132,0	71,87	9.486,84
Composição Auxiliar		CPU-1001/2018 Próprio 10-21	Locação de grupo gerador acima de 13KVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual, incluindo combustível	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	mês	4,0	1.932,00	7.728,00
Composição Auxiliar		CP-00271 Próprio	LOCACAO DE CONTAINER : 6,00 X 2,30 X 2,85M (PÉ DIREITO = 2,50M),03 BOX COM VASO SANITARIO, 04 BOX COM CHUVEIRO, 01 LAVATÓRIO DE CHAPA COM 02 TORNEIRAS E 01 MICTÓRIO, INCLUSIVE CAIXA DE DEJETOS 600X230X830	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	Mês	8,0	0,00	0,00
Composição Auxiliar		CPU-1001/2018 Próprio 10-15	Aterramento de container utilizando rede de aterramento existente, com cabo de cobre flexível isolado 35mm2, conector e terminal.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	172,12	344,24
Composição Auxiliar		CP - 0001.59 Próprio	Mobilização de Canteiro em Caminhão Munck	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0	1.555,32	1.555,32
Insumo da Composição		INSUMO - CP - Próprio 1001.2018-10-04/	Locação de banheiro químico com 01 limpeza por dia (de segunda a sexta)	Serviços	mês	4,0	1.200,00	4.800,00
				M.O sem L.S =>	3.140,56	L.S =>	0,00	M.O com L.S =>	3.140,56
				Valor do BDI =>	7.234,59		Valor com BDI =>		34.148,99

Leia-se:

	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1.4	CPU-1001/2018-10-22 Próprio	Canteiro de Obras	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	un	1	26.914,40	26.914,40
Composição Auxiliar		CPU-1001/2018-10-16 Próprio	Locação de caçamba estacionária 5m³ para armazenamento de resíduos	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	un/mês	10,0	300,00	3.000,00
Composição Auxiliar		CPU-1001/2018-10-08 Próprio	TAPUME DE TELHA DE TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL , E= 0,95 MM, (Baseado em 74220/0001 - Reaproveitamento 2X)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	128,45	71,87	9.231,70
Composição Auxiliar		CPU-1001/2018-10-21 Próprio	Locação de grupo gerador acima de 13KVA, motor diesel, rebocável, acionamento manual, incluindo combustível	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	mês	3	1.932,00	5.796,00
Composição Auxiliar		CP-00271 Próprio	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMOACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	Mês	4	546,87	2.187,48
Composição Auxiliar		CPU-1001/2018-10-15 Próprio	Aterramento de container utilizando rede de aterramento existente, com cabo de cobre flexível isolado 35mm2, conector e terminal.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,0	171,95	343,90
Composição Auxiliar		CP - 0001.59 Próprio	Mobilização de Canteiro em Caminhão Munck	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0	1.555,32	1.555,32
Insumo da Composição		INSUMO - CP - Próprio 1001.2018-10-04/	Locação de banheiro químico com 01 limpeza por dia (de segunda a sexta)	Serviços	mês	4,0	1.200,00	4.800,00

Onde se lê:

	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CP-00271 Próprio	LOCACAO DE CONTAINER : 6,00 X 2,30 X 2,85M (PÉ DIREITO = 2,50M),03 BOX COM VASO SANITARIO, 04 BOX COM CHUVEIRO, 01 LAVATÓRIO DE CHAPA COM 02 TORNEIRAS E 01 MICTÓRIO, INCLUSIVE CAIXA DE DEJETOS 600X230X830	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	Mês	1	0,00	0,00
				M.O sem L.S =>	0,00	L.S =>	0,00	M.O com L.S =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>		0,00

Leia-se:

	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CP-00271 Próprio	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMOACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	Mês	1	546,87	546,87

Onde se lê:

	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU-1001/2018 Próprio 10-15	Aterramento de container utilizando rede de aterramento existente, com cabo de cobre flexível isolado 35mm2, conector e terminal.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1	172,12	172,12
Composição Auxiliar		72272 SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0	11,09	11,09
Composição Auxiliar		72262 SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0	11,77	11,77
Composição Auxiliar		92985 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8,5	17,56	149,26
				M.O sem L.S =>	24,44	L.S =>	0,00	M.O com L.S =>	24,44
				Valor do BDI =>	46,26		Valor com BDI =>		218,38

Leia-se:

	Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU-1001/2018-10-15 Próprio	Aterramento de container utilizando rede de aterramento existente, com cabo de cobre flexível isolado 35mm2, conector e terminal.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1	171,95	171,95
Composição Auxiliar		72272 SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0	11,09	11,09
Composição Auxiliar		72262 SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	UN	1,0	11,60	11,60
Composição Auxiliar		92985 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	8,5	17,56	149,26

São Luís – MA, 09 de agosto de 2018.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP

Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP
Porto do Itaqui | São Luís | Maranhão | Brasil
Av. dos Portugueses | s/nº | 65085-370 | Tel.: +55 98 3216-6000
Ouvidoria: (98) 3216-6562 / ouvidoria@emap.ma.gov.br
comunicacao@emap.ma.gov.br | www.emap.ma.gov.br